



Návrh usnesení

pro 44. schůzi Rady města Kraslic, která se uskuteční dne 20.03.2024

Věc: Dodatek č. 2 ke SoD "Opravy místních komunikací v Kraslicích"

Předkladatel: Petr Antal, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku města
Zpracovatel:

Rada města Kraslice

I. Projednala

1. návrh odboru RaSMM na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

II. Zjišťuje

1. že soupisem víceprací dojde k navýšení ceny díla o 594.748,75 Kč bez DPH / 719.645,99 Kč s DPH a

III. Souhlasí

1. s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na výše uvedenou akci.

IV. Pověřuje

1. starostu města k podpisu příslušného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

V. Ukládá

1. tajemníkovi MěÚ prostřednictvím odboru RaSMM zveřejnit uzavřený dodatek v registru smluv a na profilu zadavatele.

Zodpovídá: Sabina Caháková, investice, dotace, údržba

Termín plnění: 31.03.2024

Důvodová zpráva:

Vyjádření TDS

I. část ul Fučíkova:

Doplnění celoplošné vyrovnávky je spočítáno dle jednotkové ceny uzavřené smlouvy o dílo. Doplněním této vrstvy bude zaručena rovinnost finální asfaltové vrstvy ACO 11. Jelikož na překopec (obnova inženýrských sítí elektro, vodovodu, kanalizace atd....) chybí lokálně podkladní asfaltová vrstva. Změnou tloušťky ve finální asfaltové vrstvě a místy chybějící podkladní vrstvě bude docházet k proválcování finální vrstvy a tvoření kaluží. Na společném jednání na stavbě za přítomnosti zástupců města Kraslice a ředitele technických služeb Kraslice bylo řečeno, že město požaduje celistvost povrchu s ohledem na jeho finální nerovnost. Za TDS doporučuji vyrovnávací podkladní vrstvu provést s ohledem na finální kvalitu provedeného díla.

II. část ul. Třebízského (I.etapa km 0,000-0,090):

V této ulici je zapotřebí provést v km 0,075 - 0,090 odstranění nevhodného podkladu (neúnosná zemina degradovaná klimatickými podmínkami), nahrazení štěrkodrti ŠD



Město Kraslice – náměstí 28. října 1438, 358 20 Kraslice

Rada města Kraslic

fr 0/32 nebo 0/63 (materiál čedič) v tloušťce 200mm, doplnění asfaltového podkladu ACP 16S. A dále lokální opravy po překopech IS s doplněním podkladní vrstvy ACP 16S. Předložený VV odpovídá čl. 3 odstavce 3g uzavřené smlouvy o dílo. Za TDS doporučuji provést.

Vyjádření ředitele TSMK

Po prověření jedné i druhé komunikace souhlasím za Technické služby města Kraslic s panem Hájkem.

V ul. Fučíkova vlivem povětrnostních podmínek po vyfrézování byla přes zimní období podkladní vrstva narušena + chybí podkladní vrstva u všech překopů.

V ul. Třebízského po vyfrézování byla na určitých místech zjištěna skutečnost – nevhodný podklad pod finální vrstvu asfaltu.

Financováno z rozpočtu v rámci schválené akce.

Přílohy:

Návrh usnesení.pdf

ZL_01 - sanace konstrukční vrstvy komunikace ul. Třebízského.pdf

ZL_02_Vícepráce - Fučíkova.pdf

Dodatek č. 2 ke SoD REVIZE AK Wenigová 4.3.2024 RM.pdf